

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	積上共通仮設費									
	仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 設置・撤去・賃料・基本料・修理費共	119.0	m						
	仮囲い	単管シート張り H=1.35m 設置・撤去・賃料・基本料・修理費共	132.0	m						
	仮囲い運搬	H=2.0m	252.0	m						
	クロスゲート	キャストゲート W6.0×H1.8m	2.0	か所						
	浮遊環境測定		1.0	式						
	交通誘導員		10.0	人						
	計									他 処
										鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
2	とりこわし工事									
	コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 RC造 地上部 圧砕機	960.0	m ³						
	コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 RC造 土間コン 圧砕機	197.0	m ³						
	コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 RC造 基礎部 圧砕機	388.0	m ³						
	玄関底撤去		44.0	m ²						
	開口部撤去	集積共	613.0	m ²						
	内部造作材撤去		1,893.0	m ²						
	エレベーター撤去	11人乗り 1~2F用	1.0	台						
	埋戻し	A種 山砂の類	77.6	m ³						
	荒整地		3,792.0	m ²						
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	1.0	式						
	計									他 処
										鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
3	産業廃棄物処理									
	廃棄物積込	無筋コンクリート類	1,575.0	m ³						
	廃棄物積込	内装材	309.0	m ³						
	廃棄物運搬	無筋コンクリート類	1,575.0	m ³						
	廃棄物運搬	木くず	114.0	m ³						
	廃棄物運搬	ガラス・陶磁器類	104.0	m ³						
	廃棄物運搬	廃プラスチック類	9.5	m ³						
	廃棄物運搬	ボード類	41.6	m ³						
	廃棄物運搬	立木・植栽	40.0	m ³						
	廃棄物運搬	畳	1.0	式						
	廃棄物処分費	無筋コンクリート類	1,575.0	m ³						処
	廃棄物処分費	木くず	114.0	m ³						処
	廃棄物処分費	ガラス・陶磁器類	104.0	m ³						処
	廃棄物処分費	廃プラスチック類	9.5	m ³						処

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
4	環境配慮改修工事									
	(外壁塗材撤去)									
	(アスベスト除去工事)									
	(養生・撤去・清掃費)									
	床 養生・撤去・清掃費	厚0.3 一重	293.0	m ²						
	壁 養生・撤去・清掃費	厚0.1 一重	1,169.0	m ²						
	天井 養生・撤去・清掃費	厚0.1 一重	293.0	m ²						
	その他設備機器 養生・撤去・	清掃費 更衣室	17.0	m ²						
	(除去機材)									
	超高压WJ機材損料	除去機材・ホース含む	24.0	日						
	吸引機材損料		24.0	日						
	水処理機材損料	貯留タンク含む	24.0	日						
	水処理機消耗品		1.0	式						
	照明機材損料	発電機共	24.0	日						
	車両費		1.0	式						
	真空掃除機損料	2台	48.0	日						
	(噴霧除去作業)									

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	石綿除去		1,370.0	m ²						
	固化材	粉塵飛散防止剤	1,370.0	m ²						
	(消耗品費)									
	作業服・靴カバー・手袋等	8人×2回×24日	384.0	着						
	マスクフィルター		192.0	個						
	防護マスク	電動ファン付	8.0	個						
	(廃棄物処理費)									
	養生材処理	プラスチック袋二重密封処理	1,773.0	m ²						
	石綿処理	プラスチック袋二重密封処理	1,370.0	m ²						
	廃棄物処理	管理型処分場	3,143.0	m ²						処
	廃棄物積込		3.0	回						
	廃棄物運搬	管理型処分場	3.0	往復						
	廃石綿仮置場		1.0	基						
	(安全管理費等)									
	書類作成・製本等		1.0	式						
	石綿作業主任者		39.0	日						

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	(内壁仕上塗材除去)									
	(アスベスト除去工事)									
	(養生・撤去・清掃費)									
	床 養生・撤去・清掃費	厚0.15 一重	292.0	m ²						
	天井・開口 養生・撤去・清掃費	厚0.1 一重	894.0	m ²						
	その他設備機器 養生・撤去・	清掃費	17.0	m ²						
	(その他機材)									
	エアレス噴霧機損料		17.0	日						
	真空掃除機損料		17.0	日						
	集塵機能付ディスクグラインダー	HEPA付	5.0	台						
	同上研削用カップ	0.5枚/日×人数分×日数	43.0	枚						
	照明機材損料		17.0	日						
	発電機損料	燃料共	17.0	日						
	運搬費		2.0	回						
	(噴霧除去作業)									
	湿潤剤	粉塵飛散抑制剤	490.0	m ²						
	固化剤	粉塵飛散抑制剤	490.0	m ²						

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	石綿除去	下地清掃共	490.0	m ²						
	(消耗品費)									
	作業服・靴カバー・手袋等	5人×4回×17日	340.0	着						
	マスクフィルター		170.0	個						
	防護マスク	電動ファン付	5.0	個						
	(廃棄物処理費)									
	養生材処理	プラスチック袋二重密封処理	1,203.0	m ²						
	石綿処理	プラスチック袋二重密封処理	490.0	m ²						
	廃棄物処理	安定型処分場	1,693.0	m ²						処
	廃棄物積込		1.0	回						
	廃棄物運搬	安定型処分場	1.0	往復						
	廃石綿仮置場		1.0	基						
	(安全管理費等)									
	書類作成・製本等		1.0	式						
	石綿作業主任者		35.0	日						
	(アスベスト含有建材撤去)	岩綿吸音板:528.5m ² 化粧せつこうボード: 400.8m ² けい酸カルシウム板:96.7m ²								

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
		幅木:508.6m								
	飛散防止養生	床	1,051.0	m ²						
	飛散防止養生	壁	476.0	m ²						
	含有建材湿潤化	湿潤剤使用	1,051.0	m ²						
	エアレス噴霧器損料	湿潤用	10.0	日						
	半面形防塵マスク	国家検定合格	4.0	個						
	マスクフィルター		40.0	組						
	真空掃除機損料		10.0	日						
	撤去・清掃		1,051.0	m ²						
	集積・梱包		1,051.0	m ²						
	石綿含有建材処理費		1,051.0	m ²						処
	養生材処理費		1,526.0	m ²						処
	廃棄物運搬費		3.0	台						
	石綿作業主任者	養生+除去	30.0	日						
	計									他 処
										鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
5	杭引抜き工事									
	PC節付杭	400~500φ 7m:128本 8m:97本								
	杭引抜き		1,672.0	m						
	杭頭出し		225.0	か所						
	機材損耗費用	ケーシング他	372.0	m						
	養生敷き鉄板	5×20 8枚	1.0	式						
	機械組立解体		1.0	式						
	引抜き杭小割		266.0	m ³						
	産業廃棄物運搬処分費	無筋コンクリート類	266.0	m ³						処
	埋戻し	搬入土	266.0	m ³						
	運搬経費	機械・器材等	1.0	式						
	計									他 処
										鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
6	外構撤去工事									
	消火ポンプ室撤去	屋外消火栓撤去共 基礎共 処分共	19.2	m ²						
	重油タンク撤去	1,500L 基礎共 処分共	1.0	式						
	同上埋戻し	A種 山砂の類	16.0	m ³						
	温水器パネル撤去	処分共	1.0	式						
	外構コンクリート撤去	外構部 処分共	50.6	m ³						
	アスファルト舗装撤去	処分共	1,087.0	m ²						
	樹木撤去	処分共	40.0	m ³						
	高所作業車		4.0	日						
	土のう積み		125.0	m						
	埋設設備機器撤去	看板等含む 処分共	2,385.0	m ²						
	カーポート撤去	運搬・処分共	1.0	式						
	物干し場撤去	運搬・処分共	1.0	式						
	ゴミ置き場撤去	運搬・処分共	1.0	式						
	倉庫-1撤去	運搬・処分共	1.0	式						
	倉庫-2撤去	運搬・処分共	1.0	式						

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
	焼却炉撤去	分析・運搬・処分共	1.0	式							
	計									他 処	鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
7	電気設備撤去工事									
	コンセント撤去	処分共	235.0	個						
	蛍光灯器具撤去	FL・FCL 処分共	219.0	個						
	白熱灯器具撤去	IL他 処分共	56.0	個						
	火災報知器撤去	処分共	122.0	個						
	コンクリート電柱撤去	12-19-350Kg 処分共	1.0	本						
	PAS撤去	7.2KV 200A	1.0	個						
	支線撤去	380	10.0	m						
	支線ブロック撤去	450×300 処分共	1.0	個						
	腕金撤去	1,500B	3.0	個						
	腕金撤去	750A	1.0	個						
	高圧ケーブル撤去	CVT60-3C	45.0	m						
	厚鋼電線管撤去	SGP70	30.0	m						
	キュービクル撤去	2面体	1.0	面						
	トランス撤去	単相	1.0	台						
	トランス撤去	三相	1.0	台						

内 訳 明 細 書

工事区分

建築本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
8	機械設備撤去工事									
	和式トイレ撤去	処分共	6.0	基						
	洋式トイレ撤去	処分共	21.0	基						
	小便器撤去	処分共	5.0	基						
	洗面台撤去	処分共	25.0	個						
	洗濯機パン	処分共	4.0	個						
	空調機撤去	パッケージエアコン 処分共	60.0	台						
	空調機撤去	ファンコイルユニット 処分共	20.0	台						
	同上配管撤去	Cu9.5φ相当	1.0	式						
	冷媒回収処分費		1.0	式						処
	換気機器撤去処分	ダケ類共	1.0	式						処
	計									他 処
										鉄 離